

## Программа энергосбережения и повышения энергоэффективности

№ п/п	П/пункт 1.1	П/пункт 1.3.	
	Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	Прогнозируемая стоимость мероприятий энергосбережения и повышения энергетической эффективности	Эффект от внедрения мероприятий в натуральных показателях
		тыс. руб.	
<b>2012 год</b>			
1.	Установка теплового счетчика д.8 ул. Центральная с подключением и настройкой	199,5	
2.	Проведение энергетического обследования муниципальных учреждений:		
1)	МКУ АСС ЗАТО Видяево	59,1	
2)	МКУ "Центр МИТО" ЗАТО Видяево	42,6	
3)	МБОУ ДОД "Видяевская ДМШ"	50,6	
4)	МБОУ ДОД ДОО(П)Ц "Олимп"	59,0	
5)	МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево	185,7	
6)	МБУ "Редакция газеты "Вестник Видяево"	50,6	
7)	МБУК ОУБ ЗАТО Видяево	59,0	
8)	МБДОУ №2 ЗАТО Видяево	25,3	
3.	Наладка КПУ на ж/домах №29, 33, 35 ул. Заречная	100,0	
4.	Доработка проектной документации на КПУ	99,6	
5.	Оснащение МКД №1,5,48,50,54 коллективными (общедомовыми) приборами учета потребления тепловой энергии	1 428,7	
	<b>Итого:</b>	<b>2 359,7</b>	
<b>2013 год</b>			
1.	Система вентиляции на базепозэтажных вентиляционно-отопительных установках с утилизацией тепла вытяжного воздуха	24,64	8,8 тыс. кВт/час
2.	Теплоизоляция стояков системы ГВС	66,12	0,13тыс. Гкал
3.	Комплексная модернизация системы освещения зданий	50,47	107,38 тыс. кВт/час.
4.	Замена светильников с лампами накаливания и люминисцентными лампами на светодиодные светильники	180,00	120,81 тыс. кВт/час.
5.	Установка электронных ПРУ	64,00	9 тыс. кВт/час.
6.	Установка систем частотного регулирования электроприводного оборудования	33,85	12,09 тыс. кВт/час.
7.	Установка автоматизированных конденсаторных установок для повышения значения cosφ	463,00	84 тыс. кВт/час.
8.	Произвести двойное остекление окон в подъездах жилых домов	800,00	0,42 тыс. Гкал
9.	Замена ламп накаливания на энергосберегающие в местах общего пользования	240,00	151,4 тыс. кВт/час.
10.	Оснащение МКД коллективными (общедомовыми) приборами учета потребления коммунальных ресурсов (в т.ч. работы по составлению, доработке проектной документации, наладочные работы)	2 727,20	4,42 тыс. Гкал
11.	Работы по утеплению ограждающих конструкций	3 000,00	6,67 тыс. Гкал
12.	Модернизация центрального отопления	1 000,00	3,42 тыс. кВт/час.
13.	Механическая очистка поверхности котлоагрегатов	240,00	45 тонн мазута
14.	Химическая очистка поверхности котлоагрегатов	360,00	45 тонн мазута
15.	Модернизация трубопроводов тепловых сетей с использованием энергоэффективной теплоизоляции	4 000,00	4,59 тыс. Гкал
16.	Организационные мероприятия	227,54	
	<b>Итого:</b>	<b>13 476,82</b>	